

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **MAŁA ARCHITEKTURA - Luneta na fundamencie usytuowana koło miejsca postojowego przy drodze "DYSCYCYNIA"**
Nazwa i adres zamawiającego: **GMINA CZARNY DUNAJEC - ul.Józefa Piłsudskiego 2, 34 - 470 Czarny Dunajec**
Data opracowania przedmiaru robót: **2019-03-18**

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
	Kosztorys	MAŁA ARCHITEKTURA - Luneta na fundamencie usytuowana koło miejsca postojowego przy drodze "DYSCYCYNIA"			
1	Element	Element			
1	KNR 201/310/3	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład, wykopy o głębokości do 1.5 m, kategoria gruntu IV			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,6*0,6*1,2		0,432000	
		RAZEM:		0,432000	
			m3	0,432	
2	KNR 401/203/1	Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, niezbrojone ławy i stopy fundamentowe			
		Wyliczenie ilości robót:			
		0,6*0,6*1,2		0,432000	
		RAZEM:		0,432000	
			m3	0,432	
3	Kalkulacja indywidualna	Dostarczenie i montaż lunety widokowej bez mechanizmu wrzutowego o średnicy obiektywu 100mm i o powiększeniu 25 razy wraz ze słupem pod lunetę ze stali nierdzewnej	kpl	1	
4	KNR 401/108/3	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, do 1 km, grunt kategorii IV	m3	0,432	
5	KNR 401/108/4	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1 km	m3	0,432	4
6	KNR 201/505/2	Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu IV			
		Wyliczenie ilości robót:			
		2,0*2,0		4,000000	
		RAZEM:		4,000000	
			m2	4,000	