

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

Numer	Nazwa	Materiał	Powierzchnia
pom.	pomieszczenia	powierzchni	[m2]
1/2	KORYTARZE I KIERDZIAŁ	TERRAKOTA (a)	184.18
2/2	PRACOWNIA MUZYCZNO-PLASTYCZNA	WYKŁADZINA PVC (b)	62.23
3/2	PRACOWNIA POLONISTYCZNA	WYKŁADZINA PVC (b)	67.55
4/2	PRACOWNIA POLONISTYCZNA	WYKŁADZINA PVC (b)	63.12
5/2	PRACOWNIA HISTORYCZNA/WOS	WYKŁADZINA PVC (b)	62.07
6/2	PRACOWNIA J. NIEMIECKIEGO	WYKŁADZINA PVC (b)	60.0
7/2	PRACOWNIA J. ANGIELSKIEGO	WYKŁADZINA PVC (b)	60.44
8/2	PRZEDSIONEK (B)	TERRAKOTA (b)	8.77
9/2	WC (B)	TERRAKOTA (b)	9.89
10/2	PRZEDSIONEK (C)	TERRAKOTA (b)	8.0
11/2	WC (C)	TERRAKOTA (b)	8.94
12/2	PRACOWNIA GEOGRAFICZNA	WYKŁADZINA PVC (b)	61.12
13/2	PRACOWNIA INFORMATYCZNA	WYKŁADZINA PVC (b)	61.20
Razem			722.5

LEGENDA:

- ZAMUROWANIA -BLOCZEK GAZOBETONOWY 24 cm) / WYBURZENIA
- CEGŁA PEŁNA
- OKŁADZINA KAMIENNA
- BALUSTRADA WG PROJEKTU WYKONAWCZEGO
- RS - RURA SPUSTOWA
- H - HYDRANT P. POŻ.
- HP - WYSOKOŚĆ PARAPETU OD WARSTWY WYKOŃCZENIOWEJ PODŁOŻNI
- WENTYLACJA GRAWITACYJNA (WYMIENI) ; NAWIEW POPRZEZ NAWIEWNIKI W RAMACH OKIEN

UWAGA:

- PRZEKROJE PRZEZ PRZEGRODY PIONOWE OKREŚLONO NA PRZEKROJACH POPRZECZNYCH.
- ŚCIANA NAD DRZWIAMI WEWNĘTRZNYMI POMIESZCZEŃ: 16/1, 17/1 - Z PŁYTY GK.

TEMAT:	DOKUMENTACJA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA NOWEGO BUDYNKU
OBIEKT:	GMINA CZARNY DUNAJEC ul. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 2 34-470 CZARNY DUNAJEC
ADRES OBIEKTU:	ul. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 2 34-470 CZARNY DUNAJEC Działki nr: 3240/1 3240/2 3240/3 3240/4 3240/5 3240/6 3240/7 3240/8 3240/9 3240/10 3240/11 3240/12 3240/13 3240/14 3240/15 3240/16 3240/17 3240/18 3240/19 3240/20 3240/21 3240/22 3240/23 3240/24 3240/25 3240/26 3240/27 3240/28 3240/29 3240/30 3240/31 3240/32 3240/33 3240/34 3240/35 3240/36 3240/37 3240/38 3240/39 3240/40