

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi rolniczej
nawierzchnia bitumiczna
ADRES INWESTYCJI : Piekielnik " Buroniowska do Cesarza "
nr ew. 13234, 1993 dł. 0,22 km, szer. 3,5 m
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		D-01.00.00 Roboty przygotowawcze			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa	km		
d.1	0111-02	0.22	km	0.220	
				RAZEM	0.220
2	KNNR 2-31	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm	m		
d.1	0816-01	5.0	m	5.000	
				RAZEM	5.000
2		D-03.00.00. Odwodnienie			
3	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o	m ³		
d.2	0202-08	poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km	m ³	3.000	
		6.0*0.5			
				RAZEM	3.000
4	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe	m ³		
d.2	0605-02	6.0*0.5*0.1	m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
5	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PCV SN8 o średnicy 50	m		
d.2	0605-07	6.0	m	6.000	
				RAZEM	6.000
6	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śred-	szt		
d.2	0605-04	nicy 50 cm	szt	2.000	
		2			
				RAZEM	2.000
7	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe Vipro średnicy	m		
d.2	0605-06	40 cm	m	12.000	
		3*4.0			
				RAZEM	12.000
3		D-04.00.00 Podbudowa			
8	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicz-	m ²		
d.3	0103-03	nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	892.000	
		220*4.0+12			
				RAZEM	892.000
9	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm	m ²		
d.3	0112-03	80*4.0	m ²	320.000	
				RAZEM	320.000
10	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.3	0113-05	320	m ²	320.000	
				RAZEM	320.000
11	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.3	0113-06	140*4.0+12	m ²	572.000	
				RAZEM	572.000
4		D-05.00.00 Nawierzchnia			
12	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych	m ²		
d.4	0309-03	o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²	778.000	
		220*3.5+8			
				RAZEM	778.000
13	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
d.4	0113-04	220*0.25*2	m ²	110.000	
				RAZEM	110.000
5		D-06.00.00. Roboty wykończeniowe			

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14 d.5	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. rowy 220*0.5	m ³ m ³	 110.000	
				RAZEM	110.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		D-01.00.00 Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0.22		
2 d.1	KNR 2-31 0816-01	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm	m	5.0		
Razem dział: D-01.00.00 Roboty przygotowawcze						
2		D-03.00.00. Odwodnienie				
3 d.2	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.	m ³	6.0*0.5 = 3.000		
4 d.2	KNNR 6 0605-02	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe betonowe	m ³	6.0*0.5* 0.1 = 0.300		
5 d.2	KNNR 6 0605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PCV SN8 o średnicy 50 cm	m	6.0		
6 d.2	KNNR 6 0605-04	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm	szt	2		
7 d.2	KNNR 6 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe Vipro średnicy 40 cm	m	3*4.0 = 12.000		
Razem dział: D-03.00.00. Odwodnienie						
3		D-04.00.00 Podbudowa				
8 d.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	220*4.0+ 12 = 892.000		
9 d.3	KNNR 6 0112-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm	m ²	80*4.0 = 320.000		
10 d.3	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²	320		
11 d.3	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	140*4.0+ 12 = 572.000		
Razem dział: D-04.00.00 Podbudowa						
4		D-05.00.00 Nawierzchnia				
12 d.4	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²	220*3.5+8 = 778.000		
13 d.4	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²	220*0.25* 2 = 110.000		
Razem dział: D-05.00.00 Nawierzchnia						
5		D-06.00.00. Roboty wykończeniowe				
14 d.5	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. rowy	m ³	220*0.5 = 110.000		
Razem dział: D-06.00.00. Roboty wykończeniowe						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: