
KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi rolniczej
nawierzchnia bitumiczna
ADRES INWESTYCJI : Koniówka " Kamieniec Górny " nr ewid. 1040/2
dł. 0,05 km, szer. 3,0 m
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		D-01.00.00 Roboty przygotowawcze			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa	km		
d.1	0111-02	dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0.05	km	0.050	
				RAZEM	0.050
2		D-04.00.00 Podbudowa			
2	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicz-	m ²		
d.2	0103-03	nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 50*3.5	m ²	175.000	
				RAZEM	175.000
3	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.2	0113-05	175	m ²	175.000	
				RAZEM	175.000
3		D-05.00.00. Nawierzchnia			
4	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych	m ²		
d.3	0309-03	o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 50*3.0	m ²	150.000	
				RAZEM	150.000
5	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
d.3	0113-04	pobocza 50*0.5*2	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		D-01.00.00 Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0.05		
Razem dział: D-01.00.00 Roboty przygotowawcze						
2		D-04.00.00 Podbudowa				
2 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	50*3.5 = 175.000		
3 d.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanymi gr. 10 cm	m ²	175		
Razem dział: D-04.00.00 Podbudowa						
3		D-05.00.00. Nawierzchnia				
4 d.3	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²	50*3.0 = 150.000		
5 d.3	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanymi gr. 8 cm pobocza	m ²	50*0.5*2 = 50.000		
Razem dział: D-05.00.00. Nawierzchnia						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: