

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi rolniczej
nawierzchnia bitumiczna
ADRES INWESTYCJI : Chochółów " Krzywa " nr ewid. 11012/1
dł. 0,38 km, szer. 4,0 m
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		D-01.00.00 Roboty przygotowawcze			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa	km		
d.1	0111-02	dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0.38	km	0.380	
				RAZEM	0.380
2		D-04.00.00 Podbudowa			
2	KNNR 6	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na posze-	m ²		
d.2	0102-03	rzeniach jezdni lub chodników 380*0.5	m ²	190.000	
				RAZEM	190.000
3	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm -	m ²		
d.2	0112-03	roboty na poszerzeniach,przekopach lub pasach węższych niż			
	z.o.2.6.	2.5 m			
	9901-02	190	m ²	190.000	
				RAZEM	190.000
4	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicz-	m ²		
d.2	0103-03	nie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	1710.000	
		380*4.5			
				RAZEM	1710.000
5	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²		
d.2	0113-05	1710	m ²	1710.000	
				RAZEM	1710.000
3		D-05.00.00. Nawierzchnia			
6	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych	m ²		
d.3	0309-03	o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²	1520.000	
		380*4.0			
				RAZEM	1520.000
7	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
d.3	0113-04	pobocza	m ²	190.000	
		380*0.25*2			
				RAZEM	190.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Ce- na jedn.	Wartość
1		D-01.00.00 Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0.38		
Razem dział: D-01.00.00 Roboty przygotowawcze						
2		D-04.00.00 Podbudowa				
2 d.2	KNNR 6 0102-03	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników	m ²	380*0.5 = 190.000		
3 d.2	KNNR 6 0112-03 z.o.2.6. 9901-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m	m ²	190		
4 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²	380*4.5 = 1710.000		
5 d.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m ²	1710		
Razem dział: D-04.00.00 Podbudowa						
3		D-05.00.00. Nawierzchnia				
6 d.3	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²	380*4.0 = 1520.000		
7 d.3	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm pobocza	m ²	380*0.25* 2 = 190.000		
Razem dział: D-05.00.00. Nawierzchnia						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: