

---

**KOSZTORYS OFERTOWY**

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej  
nawierzchnia z pł. żelb."YOMB" 100\*75\*12,5 - 30,00 m  
nawierzchnia tłuczniowa - 100 m  
ADRES INWESTYCJI : Ratułów " Kubusiowa " nr ewid. 11110/1  
dł. 0,13 km, szer. 3,00 m  
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu  
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu  
DATA OPRACOWANIA : 26/06/2012

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIARY

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>D-01.01.01 Roboty przygotowawcze</b>			
1	<b>KNNR 1</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa	km		
d.1	<b>0111-02</b>	dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0.13	km	0.130	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.130</b>
<b>2</b>		<b>D-02.00.00 Roboty ziemne</b>			
2	<b>KNNR 1</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o	m <sup>3</sup>		
d.2	<b>0202-08</b>	poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. poszerzenie drogi 30*2.5*1.0+100*1.0*1.5	m <sup>3</sup>	225.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>225.000</b>
<b>3</b>		<b>D-03.00.00 Odwodnienie</b>			
3	<b>KNR AT-</b>	Odwodnienie liniowe szer. 30cm, na ławie betonowej gr. 20 cm	m		
d.3	<b>03 0401-</b>				
	<b>01</b>	6.0+7.0	m	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
<b>4</b>		<b>D-04.00.00 Podbudowa</b>			
4	<b>KNNR 1</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o	m <sup>3</sup>		
d.4	<b>0202-08</b>	poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. koryto na włączeniu do drogi powiatowej 15*(8.0+4.0)*0.5*0.4	m <sup>3</sup>	36.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
5	<b>KNNR 1</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o	m <sup>3</sup>		
d.4	<b>0202-08</b>	poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. koryto (15*3.5+100*4.0)*0.2	m <sup>3</sup>	90.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.500</b>
6	<b>KNNR 6</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>		
d.4	<b>0112-01</b>	15*6.0+15*3.5	m <sup>2</sup>	142.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>142.500</b>
7	<b>KNNR 6</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 8 cm	m <sup>2</sup>		
d.4	<b>0112-04</b>	142.5	m <sup>2</sup>	142.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>142.500</b>
8	<b>KNNR 6</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm	m <sup>2</sup>		
d.4	<b>0112-03</b>	100*3.0	m <sup>2</sup>	300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
9	<b>KNNR 6</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m <sup>2</sup>		
d.4	<b>0113-04</b>	300	m <sup>2</sup>	300.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>300.000</b>
<b>5</b>		<b>D-05.00.00 Nawierzchnia</b>			
10	<b>KNR 2-25</b>	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty YOMB o powierzch-	m <sup>2</sup>		
d.5	<b>0407-03</b>	ni do 1 m <sup>2</sup> ) - budowa (7.0+3.0)*0.5*15+15*3.0	m <sup>2</sup>	120.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>120.000</b>
<b>6</b>		<b>D-06.00.00 Roboty wykończeniowe</b>			
11	<b>KNR AT-</b>	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x40x10 cm, na	m		
d.6	<b>03 0401-</b>	ławie betonowej grub. 20cm			
	<b>01</b>	30	m	30.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30.000</b>

## PRZEDMIARY

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
12	<b>KNNR 1</b>	Umocnienie skarp płytami ażurowymi 60*40 na podsypce ce-	m <sup>2</sup>		
d.6	<b>0512-02</b>	mentowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	36.000	
		30*0.6*2			
				<b>RAZEM</b>	<b>36.000</b>
13	<b>KNNR 1</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o	m <sup>3</sup>		
d.6	<b>0202-08</b>	poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km			
		sam.samowyład.			
		rowy	m <sup>3</sup>	57.500	
		115*0.5			
				<b>RAZEM</b>	<b>57.500</b>

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>D-01.01.01 Roboty przygotowawcze</b>				
1 d.1	<b>KNNR 1 0111-02</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0.13		
<b>Razem dział: D-01.01.01 Roboty przygotowawcze</b>						
<b>2</b>		<b>D-02.00.00 Roboty ziemne</b>				
2 d.2	<b>KNNR 1 0202-08</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. poszerzenie drogi	m <sup>3</sup>	30*2.5* 1.0+100* 1.0*1.5 = 225.000		
<b>Razem dział: D-02.00.00 Roboty ziemne</b>						
<b>3</b>		<b>D-03.00.00 Odwodnienie</b>				
3 d.3	<b>KNR AT-03 0401-01</b>	Odwodnienie liniowe szer. 30cm, na ławie betonowej gr. 20 cm	m	6.0+7.0 = 13.000		
<b>Razem dział: D-03.00.00 Odwodnienie</b>						
<b>4</b>		<b>D-04.00.00 Podbudowa</b>				
4 d.4	<b>KNNR 1 0202-08</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. koryto na włączeniu do drogi powiatowej	m <sup>3</sup>	15*(8.0+ 4.0)*0.5* 0.4 = 36.000		
5 d.4	<b>KNNR 1 0202-08</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. koryto	m <sup>3</sup>	(15*3.5+ 100*4.0)* 0.2 = 90.500		
6 d.4	<b>KNNR 6 0112-01</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	15*6.0+ 15*3.5 = 142.500		
7 d.4	<b>KNNR 6 0112-04</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 8 cm	m <sup>2</sup>	142.5		
8 d.4	<b>KNNR 6 0112-03</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm	m <sup>2</sup>	100*3.0 = 300.000		
9 d.4	<b>KNNR 6 0113-04</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m <sup>2</sup>	300		
<b>Razem dział: D-04.00.00 Podbudowa</b>						
<b>5</b>		<b>D-05.00.00 Nawierzchnia</b>				
10 d.5	<b>KNR 2-25 0407-03</b>	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty YOMB o powierzchni do 1 m2) - budowa	m <sup>2</sup>	(7.0+3.0)* 0.5*15+ 15*3.0 = 120.000		
<b>Razem dział: D-05.00.00 Nawierzchnia</b>						
<b>6</b>		<b>D-06.00.00 Roboty wykończeniowe</b>				
11 d.6	<b>KNR AT-03 0401-01</b>	Ścieki uliczne z prefabrykatów betonowych 50x40x10 cm, na ławie betonowej grub. 20cm	m	30		
12 d.6	<b>KNNR 1 0512-02</b>	Umocnienie skarp płytami ażurowymi 60*40 na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>	30*0.6*2 = 36.000		
13 d.6	<b>KNNR 1 0202-08</b>	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. rowy	m <sup>3</sup>	115*0.5 = 57.500		
<b>Razem dział: D-06.00.00 Roboty wykończeniowe</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: