
KOSZTORYS OFERTOWY**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

45246400-7 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

NAZWA INWESTYCJI : Odbudowa po powodzi drogi gminnej
Dz. ewid. nr 10985/2
ADRES INWESTYCJI : Ratułów " Szeligówka "
km 0+000-0+270 szer. 4,0+2*0,5
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu
DATA OPRACOWANIA : Wrzesień 2012

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

PRZEDMIARY

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		D-01.00.00 Roboty przygotowawcze			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa	km		
d.1	0111-02	dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0.27	km	0.270	
				RAZEM	0.270
2	KNR AT-	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4	m ²		
d.1	03 0102-	cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km			
	02	Wcinki 3.5*2.0	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
3	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²		
d.1	1402-05	270*1.0	m ²	270.000	
				RAZEM	270.000
2		D-04.00.00 Podbudowa			
4	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm	m ²		
d.2	0113-03	wzmocnienie konstrukcji poboczy 270*1.0	m ²	270.000	
				RAZEM	270.000
5	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²		
d.2	0113-06	pobocze 270*1.0	m ²	270.000	
				RAZEM	270.000
3		D-05.00.00 Nawierzchnia			
6	KNR AT-	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na	m ²		
d.3	03 0202-	zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuży-			
	02	cie emulsji 0,5 kg/m ² 270*4.0	m ²	1080.000	
				RAZEM	1080.000
7	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy frezem bitumicznym za-	m ³		
d.3	0107-01	gęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm 270*4.0*0.1	m ³	108.000	
				RAZEM	108.000
8	KNR AT-	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na	m ²		
d.3	03 0202-	zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuży-			
	02	cie emulsji 0,5 kg/m ² 1080	m ²	1080.000	
				RAZEM	1080.000
9	KNR AT-	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne	m ²		
d.3	03 0203-	geosiatka poliestrowa do 40 kN/m			
	01	1080	m ²	1080.000	
				RAZEM	1080.000
10	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych	m ²		
d.3	0308-01	o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 1080	m ²	1080.000	
				RAZEM	1080.000
11	KNR AT-	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na	m ²		
d.3	03 0202-	zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zuży-			
	02	cie emulsji 0,5 kg/m ² 1080	m ²	1080.000	
				RAZEM	1080.000
12	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych	m ²		
d.3	0309-02	o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 1080	m ²	1080.000	
				RAZEM	1080.000
4		D-06.00.00 Roboty wykończeniowe			

PRZEDMIARY

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.4	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. Wykonanie rowów km 0+000-0+270 strona lewa, km 0+200- 0+270 strona prawa koryto pod konstrukcję podbudowy 340*0.5+270*1.0*0.3	m ³ m ³	 251.000	
				RAZEM	251.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		D-01.00.00 Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0.27		
2 d.1	KNR AT-03 0102-02	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km Wcinki	m ²	3.5*2.0 = 7.000		
3 d.1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m ²	270*1.0 = 270.000		
Razem dział: D-01.00.00 Roboty przygotowawcze						
2		D-04.00.00 Podbudowa				
4 d.2	KNNR 6 0113-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 25 cm wzmocnienie konstrukcji poboczy	m ²	270*1.0 = 270.000		
5 d.2	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm pobocze	m ²	270*1.0 = 270.000		
Razem dział: D-04.00.00 Podbudowa						
3		D-05.00.00 Nawierzchnia				
6 d.3	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	270*4.0 = 1080.000		
7 d.3	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy frezem bitumicznym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m ³	270*4.0* 0.1 = 108.000		
8 d.3	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	1080		
9 d.3	KNR AT-03 0203-01	Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne geosiatka poliestrowa do 40 kN/m	m ²	1080		
10 d.3	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²	1080		
11 d.3	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	1080		
12 d.3	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²	1080		
Razem dział: D-05.00.00 Nawierzchnia						
4		D-06.00.00 Roboty wykończeniowe				
13 d.4	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. Wykonanie rowów km 0+000-0+270 strona lewa, km 0+200-0+270 strona prawa koryto pod konstrukcję podbudowy	m ³	340*0.5+ 270*1.0* 0.3 = 251.000		
Razem dział: D-06.00.00 Roboty wykończeniowe						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: