

---

**KOSZTORYS OFERTOWY****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi rolniczej - nawierzchnia tłuczniowa  
ADRES INWESTYCJI : Cz.Dunajec " Kiptowa " ew. 9823  
km 0+380-1+200 dł. 0,82 km, szer. 3,0 m  
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu  
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu  
BRANŻA : drogowa  
DATA OPRACOWANIA : Styczeń-2014 roku

---

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

## Przedmiar robót

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze D-01.00.00</b>			
1	<b>KNNR 1</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -	km		
d.1	<b>0111-02</b>	trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0.82	km	0.820	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.820</b>
2	<b>KNNR 1</b>	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0113-01</b>	do 15 cm za pomocą spycharek 820*2	m <sup>2</sup>	1640.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1640.000</b>
<b>2</b>		<b>Podbudowa D-04.00.00</b>			
3	<b>KNNR 6</b>	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0101-02</b>	kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 820*3.0+2*10*3.0	m <sup>2</sup>	2520.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2520.000</b>
4	<b>KNNR 6</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0112-03</b>	cm 2520	m <sup>2</sup>	2520.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2520.000</b>
5	<b>KNNR 6</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0113-04</b>	2520	m <sup>2</sup>	2520.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2520.000</b>

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	Jed n. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze D-01.00.00</b>				
1 d.1	<b>KNNR 1 0111-02</b>	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0.82		
2 d.1	<b>KNNR 1 0113-01</b>	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>	820*2 = 1640.000		
<b>Razem dział: Roboty przygotowawcze D-01.00.00</b>						
<b>2</b>		<b>Podbudowa D-04.00.00</b>				
3 d.2	<b>KNNR 6 0101-02</b>	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m <sup>2</sup>	820*3.0+ 2*10*3.0 = 2520.000		
4 d.2	<b>KNNR 6 0112-03</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm	m <sup>2</sup>	2520		
5 d.2	<b>KNNR 6 0113-04</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m <sup>2</sup>	2520		
<b>Razem dział: Podbudowa D-04.00.00</b>						
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: