
KOSZTORYS OFERTOWY**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233140-2 Roboty drogowe

45246400-7 Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej
dotkniętek klęską intensywnych
opadów deszczu w 2011 roku
ADRES INWESTYCJI : Ciche " Na Gruszków Wierch "
nr ewid. 17843/1, 17843/2
km 0+420 - 1+020 dł. 0,60 km, szer 3,00 m
INWESTOR : Urząd Gminy w Czarnym Dunajcu
ADRES INWESTORA : 34-470 ul. Piłsudskiego 2 w Czarnym Dunajcu
BRANŻA : drogowa
DATA OPRACOWANIA : Lipiec 2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze D-01.00.00			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -	km		
d.1	0111-02	trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0.600	
		0.60			
				RAZEM	0.600
2		Roboty ziemne D-02.00.00			
2	KNNR 1	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przed-	m ³		
d.2	0209-10	siębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. IV	m ³	700.000	
		poszerzenie			
		350*2.0*1.0			
				RAZEM	700.000
3		Odwodnienie D-03.00.00			
3	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średni-	m		
d.3	0605-08	cy 60 cm	m	6.000	
		km 0+100			
		6.0			
				RAZEM	6.000
4	KNNR 6	Przepusty rurowe PE SN8 # 50	m		
d.3	0605-07	km 0+340, 0+500, 0+600	m	18.000	
		3*6.0			
				RAZEM	18.000
5	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur	szt		
d.3	0605-05	o średnicy 60 cm	szt	2.000	
		beton 1,12 m ³			
		2			
				RAZEM	2.000
6	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur	szt		
d.3	0605-04	o średnicy 50 cm	szt	6.000	
		2*3			
				RAZEM	6.000
4		Podbudowa D-04.00.00			
7	KNNR 6	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie	m ²		
d.4	0101-03	kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	2430.000	
		600*4.0+15*1.0*2			
				RAZEM	2430.000
8	KNR AT-	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologicz-	m ²		
d.4	04 0101-	ne z geowłókniny o szer. 5,0 m	m ²	3030.000	
	01	600*5.0+15*1.0*2			
				RAZEM	3030.000
9	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30	m ²		
d.4	0112-03	cm	m ²	2430.000	
		2430			
				RAZEM	2430.000
10	KNR AT-	Geosiatka do zbrojenia podbudowy 20/20 kN/m	m ²		
d.4	03 0203-		m ²	2430.000	
	01	2430			
				RAZEM	2430.000
11	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15	m ²		
d.4	0113-06	cm	m ²	2430.000	
		2430			
				RAZEM	2430.000
12	KNR AT-	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfalto-	m ²		
d.4	03 0202-	wą na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabili-	m ²	2430.000	
	01	zowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m ²			
		2430			
				RAZEM	2430.000
5		Nawierzchnia i pobocza D-05.00.00			

Przedmiar

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13 d.5	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- towych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 600*3.0	m ² m ²	1800.000	
				RAZEM	1800.000
14 d.5	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm pobocza, proj grub. 6 cm Krotność = 0.75 600*0.50*2	m ² m ²	600.000	
				RAZEM	600.000
6		Roboty wykończeniowe D-06.00.00			
15 d.6	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. rowy 400*0.5	m ³ m ³	200.000	
				RAZEM	200.000

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	Jed n. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1		Roboty przygotowawcze D-01.00.00				
1 d.1	KNNR 1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0.60		
Razem dział: Roboty przygotowawcze D-01.00.00						
2		Roboty ziemne D-02.00.00				
2 d.2	KNNR 1 0209-10	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. IV poszerzenie	m ³	350*2.0* 1.0 = 700.000		
Razem dział: Roboty ziemne D-02.00.00						
3		Odwodnienie D-03.00.00				
3 d.3	KNNR 6 0605-08	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 60 cm km 0+100	m	6.0		
4 d.3	KNNR 6 0605-07	Przepusty rurowe PE SN8 # 50 km 0+340, 0+500, 0+600	m	3*6.0 = 18.000		
5 d.3	KNNR 6 0605-05	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm beton 1,12 m3	szt	2		
6 d.3	KNNR 6 0605-04	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 50 cm	szt	2*3 = 6.000		
Razem dział: Odwodnienie D-03.00.00						
4		Podbudowa D-04.00.00				
7 d.4	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²	600*4.0+ 15*1.0*2 = 2430.000		
8 d.4	KNNR AT-04 0101-01	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0 m	m ²	600*5.0+ 15*1.0*2 = 3030.000		
9 d.4	KNNR 6 0112-03	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30 cm	m ²	2430		
10 d.4	KNNR AT-03 0203-01	Geosiatka do zbrojenia podbudowy 20/20 kN/m	m ²	2430		
11 d.4	KNNR 6 0113-06	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m ²	2430		
12 d.4	KNNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m ²	2430		
Razem dział: Podbudowa D-04.00.00						
5		Nawierzchnia i pobocza D-05.00.00				
13 d.5	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna)	m ²	600*3.0 = 1800.000		
14 d.5	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm pobocza, proj grub. 6 cm Krotność = 0.75	m ²	600*0.50* 2 = 600.000		
Razem dział: Nawierzchnia i pobocza D-05.00.00						
6		Roboty wykończeniowe D-06.00.00				
15 d.6	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. rowy	m ³	400*0.5 = 200.000		
Razem dział: Roboty wykończeniowe D-06.00.00						

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	Jed n. obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: