

Przedmiar

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze D-01.00.00			
1	KNNR 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -	km		
d.1	0111-02	trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0.53	km	0.530	
				RAZEM	0.530
2	KNR AT-	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych	m		
d.1	03 0101-02	na gł. 6-10 cm 6+4+4	m	14.000	
				RAZEM	14.000
2		Podbudowa D-04.00.00			
3	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o	m ³		
d.2	0202-08	poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. koryto 530*1.0*0.3	m ³	159.000	
				RAZEM	159.000
4	KNNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 30	m ²		
d.2	0112-03	cm 530*1.0	m ²	530.000	
				RAZEM	530.000
5	KNNR 6	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamien-	m ³		
d.2	0107-01	nym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm 530*5.0*0.1	m ³	265.000	
				RAZEM	265.000
6	KNR AT-	Geosiatka do zbrojenia podbudowy 20/20 kN/m	m ²		
d.2	03 0203-01	 2650	m ²	2650.000	
				RAZEM	2650.000
7	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15	m ²		
d.2	0113-06	cm 2650	m ²	2650.000	
				RAZEM	2650.000
8	KNR AT-	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfalto-	m ²		
d.2	03 0202-01	wą na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabili- zowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2 2650	m ²	2650.000	
				RAZEM	2650.000
3		Nawierzchnia i pobocza D-05.00.00			
9	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal-	m ²		
d.3	0309-03	towych o grubości 6 cm (warstwa ścieralna) 530*4.0	m ²	2120.000	
				RAZEM	2120.000
10	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m ²		
d.3	0113-04	pobocza 530*0.5*2	m ²	530.000	
				RAZEM	530.000
4		Roboty wykończeniowe D-06.00.00			
11	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o	m ³		
d.4	0202-08	poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. czyszczenie rowu 510*0.5	m ³	255.000	
				RAZEM	255.000