

UWAGI :

1. Okładziny ścian w pomieszczeniach sanitariatów dla dzieci należy wykonać z płytek ceramicznych do wysokości min. 2,00 m.
2. Posadzki w pomieszczeniach sanitariatów dla dzieci, należy wykonać z płytek gresowych, nienasiąkliwych oraz antypoślizgowych.
3. Okładziny ścian w pomieszczeniu zmywalni i rozdzielni posiłków należy wykonać z płytek ceramicznych do wysokości min. 2,00 m.
4. Drzwi do pomieszczenia zmywalni i rozdzielni posiłków należy wyposażyć w okienka podawcze.
5. Ścianki kabin w pomieszczeniach sanitariatów dla dzieci należy wykonać z płyt HPL gr. 10 mm do wys. 125 cm, w kolorach ciepłych.
6. Drzwi wejściowe z sali zabaw do sanitariatu dla dzieci, winny być wyposażone dołem w kratkę nawiewną o sumarycznym przekroju wynoszącym 0,022 m2 oraz wyposażone w zamek łazienkowy i przeszklenie przezroczyste w górnej części drzwi, szybą bezpieczną P2.
7. W pomieszczeniach sanitariatów dla dzieci, należy wykonać wentylację mechaniczną, uruchamianą wyłącznikiem światła.
8. Armatura łazienkowa dla dzieci musi posiadać stosowne świadectwa higieniczne.
9. We wszystkich pomieszczeniach przedszkolnych, grzejniki mają być wyposażone w ażurowe osłony drewniane z wyoblonymi krawędziami.
10. W oknach sanitariatów dolna część przeszklenia do połowy wysokości zaklejona folią nieprzezroczystą.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

nr	pomieszczenie	posadzka	powierzchnia użytkowa netto
G/01	W.C. DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Terakota	9,45 m²
G/02	HALL	Terakota	17,31 m²
G/03	KORYTARZ	Wykładzina PCV	51,15 m²
G/04	ROZDZIELNIA POSIŁKÓW	Terakota	7,15 m²
G/05	ZMYWALNIA	Terakota	7,10 m²
G/06	SALA ZABAW DLA DZIECI	Wykładzina PCV	49,66 m²
G/07	SANITARIATY DLA DZIECI	Terakota	15,31 m²
			157,13 m²

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ELEMENTY PROJEKTOWANE

WYBURZENIA

1. ZMYWARKA KAPTUROWA
2. LODÓWKA
3. SZAFA NA NACZYNIA
4. POJEMNIK NA ODPADKI
5. SZAFA NA LEŻAKI I KOCYKI
6. SZAFKA UBRANIOWA
7. KUCHENKA ELEKTRYCZNA
8. BLAT DO ROZPAKOWYWANIA TERMOSÓW TRANSPORTOWYCH
9. SZAFA NA ODZIEŻ WIERZCHNIĄ I HIGIENICZNĄ
10. SZAFKA NA NOCNIKI

Rzut parteru, rysunek nr 2, uwzględniający uwagi zawarte w opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu, znak : PSSE.NNZ.420:204-1/15 z dnia 21.09.2015 r.

PRACOWNIA PROJEKTOWA
TADEUSZ JĘDROL
34-470 Czarny Dunajec, ul. Kamieniec Dolny 59
tel. 18 265 73 87, kom. 606 362 432
e-mail : tadeuszjedrol@wp.pl

Obiekt	Przebudowa i zmiana funkcji części budynku szkoły podstawowej na I oddział przedszkolny wraz z projektowanymi urządzeniami budowlanymi i infrastruktury technicznej	
Adres	Obręb : Podczerwone Jednostka ewidencyjna : Czarny Dunajec dz. nr ewid. 7637/84	
Inwestor	Gmina Czarny Dunajec	
Adres	34-470 Czarny Dunajec Ul. Piłsudskiego 2	
Stadium	Projekt budowlany	
Branża	Architektura	
Nazwa rysunku	Rzut parteru	
Skala	1:100	
Data opracowania	10.2015	
Nr rysunku	2	
Projektant	mgr inż. arch. Antoni Przystał	Podpis
Specjalność	Architektoniczna	
Nr uprawnień	6/NS/75	
Nr zaświadczenia	MP-0489	
Opracował	Tadeusz Jędrol	Podpis
Specjalność	Architektoniczna i konstrukcyjno - budowlana	
Nr uprawnień	UAN.I-8340/A-50/88	
Nr zaświadczenia	MAP/BO/0059/01	