

UWAGI :

1. Okładziny ścian w pomieszczeniach sanitariatów dla dzieci należy wykonać z płytek ceramicznych do wysokości min. 2,00 m.
2. Posadzki w pomieszczeniach sanitariatów dla dzieci, należy wykonać z płytek gresowych, nienasiąkliwych oraz antypoślizgowych.
3. Okładziny ścian w pomieszczeniu zmywalni i rozdzielni posiłków należy wykonać z płytek ceramicznych do wysokości min. 2,00 m.
4. Drzwi do pomieszczenia zmywalni i rozdzielni posiłków należy wyposażyć w okienka podawcze.
5. Ścianki kabin w pomieszczeniach sanitariatów dla dzieci należy wykonać z płyt HPL gr. 10 mm do wys. 125 cm, w kolorach ciepłych.
6. Drzwi wejściowe z sali zabaw do sanitariatu dla dzieci, winny być wyposażone dołem w kratkę nawiewną o sumarycznym przekroju wynoszącym 0,022 m2 oraz wyposażone w zamek łazienkowy i przeszklenie przezroczyste w górnej części drzwi, szybą bezpieczną P2.
7. W pomieszczeniach sanitariatów dla dzieci, należy wykonać wentylację mechaniczną, uruchamianą wyłącznikiem światła.
8. Armatura łazienkowa dla dzieci musi posiadać stosowne świadectwa higieniczne.
9. We wszystkich pomieszczeniach przedszkolnych, grzejniki mają być wyposażone w ażurowe osłony drewniane z wyoblonymi krawędziami.
10. W oknach sanitariatów dolna część przeszklenia do połowy wysokości zaklejona folią nieprzezroczystą.

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

nr	pomieszczenie	posadzka	powierzchnia
G/01	SANITARIATY DLA DZIECI	Terakota	6,35 m²
G/02	SALA ZABAW DLA DZIECI	Wykładzina PCV	50,46 m²
G/03	SALA ZABAW DLA DZIECI	Wykładzina PCV	49,66 m²
G/04	SANITARIATY DLA DZIECI	Terakota	11,06 m²
G/05	MAGAZYN NA LEŻAKI	Terakota	5,18 m²
G/06	WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH	Terakota	7,62 m²
G/07	JADALNIA	Terakota	93,61 m²
G/08	ZMYWALNIA	Terakota	7,36 m²
G/09	ROZDZIELNIA POSIŁKÓW	Terakota	23,41 m²
G/10	KORYTARZ	Terakota	51,14 m²
			305,85 m²

ŚCIANY ISTNIEJĄCE

ELEMENTY PROJEKTOWANE

WYBURZENIA

1. ZMYWARKA KAPTUROWA
2. LODÓWKA
3. SZAFA NA NACZYNIA
4. POJEMNIK NA ODPADKI
5. SZAFA NA LEŻAKI I KOCYKI
6. SZAFKA UBRANIOWA
7. KUCHENKA ELEKTRYCZNA
8. BLAT DO ROZPAKOWYWANIA TERMOSÓW TRANSPORTOWYCH
9. SZAFA NA ODZIEŻ WIERZCHNIĄ I HIGIENICZNĄ
10. SZAFKA NA NOCNIKI

PRACOWNIA PROJEKTOWA
TADEUSZ JĘDROL
34-470 Czarny Dunajec, ul. Kamieniec Dolny 59
tel. 18 265 73 87, kom. 606 362 432
e-mail : tadeuszjedrol@wp.pl

Obiekt Adres	Przebudowa i zmiana funkcji części budynku szkoły podstawowej na II oddziały przedszkolne Obręb : Piekielnik Jednostka ewidencyjna : Czarny Dunajec dz. nr ewid. 7866 i inne
Inwestor Adres	Gmina Czarny Dunajec 34-470 Czarny Dunajec Ul. Piłsudskiego 2
Stadium	Projekt wykonawczy
Branża	Architektura
Nazwa rysunku	Rzut parteru
Skala	1:100
Data opracowania	11.2015
Nr rysunku	1
Projektant Specjalność Nr uprawnień Nr zaświadczenia	Tadeusz Jędrol Architektoniczna i konstrukcyjno - budowlana UAN.I-8340/A-50/88 MAP/BO/0059/01
Podpis	