

Przedmiar robót

Nazwa zamówienia: **Budowa boiska sportowego o wymiarach 86x43m w miejscowości Pieniążkowice**
Adres obiektu budowlanego: **Pieniążkowice dz.nr ewid. 299/15, 299/16, 299/17, 299/18, 299/20, 299/21, 299/22, 299/23, 299/24, 299/25, 299/26, 299/27, 299/28, 299/29, 299/30**
Nazwa i adres zamawiającego: **Gmina Czarny Dunajec ul. Piłsudskiego 2; 34-470 Czarny Dunajec**
Data opracowania przedmiaru robót: **2016-04-12**

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
	Kosztorys	Budowa boiska sportowego o wymiarach 86x43m w miejscowości Pieniążkowice			
1	Element	Budowa boiska sportowego o nawierzchni trawiastej i wymiarach 40x80m			
1	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15-cm	m2		
		Wyliczenie ilości robót:			
		87,3*44,3		3 867,390000	
		RAZEM:		3 867,390000	
2	KNR 231/114/7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8-cm	m2		
		Wyliczenie ilości robót:			
		87,3*44,3		3 867,390000	
		RAZEM:		3 867,390000	
3	KNR 231/114/8	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości	m2		
		Wyliczenie ilości robót:			
		87,3*44,3		3 867,390000	
		RAZEM:		3 867,390000	
4	KNR 231/114/3	Podbudowy z kruszyw, żwir, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8-cm - frakcja 8-32mm	m2		
		Wyliczenie ilości robót:			
		87,3*44,3		3 867,390000	
		RAZEM:		3 867,390000	
5	KNR 231/114/4	Podbudowy z kruszyw, żwir, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości frakcja 8-32mm	m2		
		Wyliczenie ilości robót:			
		87,3*44,3		3 867,390000	
		RAZEM:		3 867,390000	
6	KNR 231/114/3	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8-cm - frakcja 2-8mm	m2		
		Wyliczenie ilości robót:			
		87,3*44,3		3 867,390000	
		RAZEM:		3 867,390000	
7	KNR 231/114/4	Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1-cm grubości frakcja 2-8mm	m2		
		Wyliczenie ilości robót:			
		87,3*44,3		3 867,390000	
		RAZEM:		3 867,390000	
8	KNR 223/206/5	Przygotowanie i rozścielenie warstwy roślinnej, na terenie rozścielenia ręcznie grubość warstwy 10-cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	ha		
		Wyliczenie ilości robót:			
		80,0*40,0/10000		0,320000	
		RAZEM:		0,320000	
9	KNR 223/206/6	Przygotowanie i rozścielenie warstwy roślinnej, na terenie rozścielenia ręcznie dodatek lub potrącenie za 1-cm R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	ha		
10	KNR 223/209/2	Wykonanie nawierzchni trawiastej siewem na uprzednio przygotowanej warstwie roślinnej ręcznie, z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatka R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	m2		
11	KNR 223/309/3 (1)	Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków i stojaków do piłki nożnej obsada przednia R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt		
12	KNR 223/309/4 (1)	Osadzenie elementów stalowych, tuleje do słupków i stojaków do piłki nożnej obsada tylna R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt		
13	KNR 223/310/7	Dostawa i montaż bramki do piłki nożnej 7,32 x 2,44 m - profesjonalne z odcciągami i siatką R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt		
14	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż - słupki boiskowe z chorągiewką uchylny	kpl		
15	KNR 201/507/3	Plantowanie skarp, dna rowów oraz skarp i korony nasypów przy robotach wodno - inżynieryjnych, wykopy, kategoria gruntu IV	m2		
		Wyliczenie ilości robót:			
		1,3*(87,3+44,3)*2		342,160000	
		1,5*80,0*2+3,0*45,6*2		513,600000	
		RAZEM:		855,760000	
16	KNR 201/510/1	Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5-cm	m2		

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
17	KNR 201/510/2	Dodatek za każde następne 5-cm warstwy humusu przy humusowaniu skarp	m2		
		Wyliczenie ilości robót:			
		1,5*80,0*2+3,0*45,6*2		513,600000	
		RAZEM:		513,600000	
			m2	513,600	2