

W1	WENTYLATOR DACHOWY WD250 370W
W2	WENTYLATOR DACHOWY WD 400 750W
W3	WENTYLATOR DACHOWY WD400 750W
W4	WENTYLATOR DACHOWY WD160 370W

Uziomy ZK1, ZK2, ZK3, ZK9 Otokowy ; ZK4, ZK5, ZK6, ZK7, ZK8 Fundamentowy

Zwody niskie DFeZn 8, na uchwytach l=150
przewody odprowadzajace DFeZn 8 na uchwytach l=150
Złącza kontrolne w skrzynkach izolacyjnych na wysokości 1200
Przewody uziemiające FeZn 30x4,
Uziom fundamentowy oraz otokowy FeZn 30x4
Przewody odprowadzające prowadzić w rurkach pod ociepleniem

Zakład Usług Elektrycznych mgr inż. Leszek Kowalkiewicz
34-470 Czarny Dunajec ul.Mościckiego 8/8, tel.18/2657276
Nr Upr. UAN.I–8340/A-121/86
zaświadczenie M.O.I.I.B. Nr MAP/IE/0136/01

PROJEKT BUDOWLANY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Obiekt	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU O.S.P. O WIEJSKI DOM KULTURY WRAZ Z RESTAURACJĄ	
Adres	Piekielnik, dz. nr ew. 4791/3;4791/5;4791/7;4791/8;4791/9;4792/3;4792/5;4792/6	
Inwestor	OSP PIEKIELNIK oraz SPÓŁKA ZAGOSPODAROWANIA WSPÓLNOTY URBARIALNEJ 34-472 PIEKIELNIK	
Przedmiot i skala rysunku	Rzut DACHU Instalacje odgromowe	1:100
Data i podpis	02.2009R	Nr rys.: 6