

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont drogi gminnej "Do Iżarów" nr K360217 na działce o nr ewid. 13208 w miejscowości Piekelnik w km 0+300 -0+980						
1		Roboty przygotowawcze				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	0,680		
2 d.1	KNR 2-01 0108-03	Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich	ha	0,02		
3 d.1	KNR 2-01 0202-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorni- mi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość do 1 km	m ³	121,50		
2		Remont elementów odwodnienia				
4 d.2	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m ³	0,48		
5 d.2	KNR 4 1307-03	Kanały z rur polietylenowych typu WEHOLITE-SPIRO o śr. nominalnej 400 mm	m	6,00		
6 d.2	KNR 2-31 0605-03	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 40 cm	ściank.	2,00		
7 d.2	KNR 2-01 0610-07	Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru lub pospółki w go- towym suchym wykopie z gotowego kruszywa	m ³	15,00		
8 d.2	KNR 2-01 0611-02	Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowa- nej obsypce w wykopie suchym - PVC 125-150 mm	m	50,00		
3		Podbudowy i nawierzchnie				
9 d.3	KNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane me- chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj- ne nawierzchni	m ²	2 040,00		
10 d.3	KNR 6 0112-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych o gru- bości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	2 415,00		
11 d.3	KNR 6 0112-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o gru- bości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	2 055,00		
12 d.3	KNR 6 0204-04	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. po uwalowaniu 7 cm	m ²	2 055,00		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: